مهندسین مشاور بهین طراح
Behin Tarrah
Consulting Architects
Planners & Engineers

لیست نقشه های تاسیسات مکانیکی

شماره‌نقشه	شـــــــــرح نقـشـه
M-01	توضیحات عمومی و دستورالعمل های اجرایی
M-02	پلان اطفا حریق و تهویه
M-03	پلان کانال هوای سالن
M-04	پلان گرمایش قسمت اداری و بچه سوله
M-05	پلان سرمایش قسمت اداری و بچه سوله
M-06	پلان شیب بندی بام
M-07	پلان آبروهای آب باران
M-08	پلان آبرسانی
M-09	پلان لوله کشی جکوزی و حوضچه آبسرد
M-10	پلان فاضلاب
M-11	مشخصات موتورخانه
M-12	فلودیاگرام موتورخانه
M-13	جزئیات اجرایی
M-14	جزئیات اجرایی

SIGN. امضاء DATE. تاریخ DESCRIPTION شرح : REV.

برای اجراء FOR CONSTRUCTION ☐ برای تصویب FOR ADDROVAL ☐ برای اظهارنظر FOR COMMENTS ☐

CHECK BY. کنترل توسط : PROJ. NO. کد پروژه :

mechanical

کارفرما :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

PROJECT. عنوان پروژه :سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا (س)

DATE. تاریخ FIELD. همکاران : طرح : SUBJECT. عنوان نقشه : پلان کانال هوای سالن

DRAWN. ترسیم : CHEC. کنترل : DESIG. NO. شماره نقشه : M-03

فهرست علائم

مقطع کانال — دریچه سقفی

نصب کولر اسپیلت با توان $18000\frac{Btu}{hr}$ مجهز به اینورتر الزامیست.



پلان کانال هوای سالن

Sc. 1/100



جزییات نصب دستگاه هواشوی مجهز به شیر سه راهی مخلوط کننده

کانال دریچه برگشت

حداقل ضخامت ورق برای ساخت کانال هوا

بزرگترین بعد مقطع کانال (اینچ)	ورق فولادی (گالوانیزه رنگ ناپذیر) (ضخامت به میلیمتر)
تا ۱۲	۰٫۵
۱۸ تا ۳۰	۰٫۶
۱۹ تا ۲۸	۰٫۶
۲۹ تا ۳۶	۰٫۷۵
۳۷ تا	۱

توضیحات :

۱) نصب انشعاب اصلی هوای تازه به دستگاه می بایست بابرزنت به طول ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر انجام پذیرد.

۲) کلیه دریچه های هوا از جنس آلومینیوم می باشد.

۳) دریچه های هوا باید دمپر تنظیم مقدار هوا داشته باشد.

۴)ایرواشر مجهز به سیستم مبدل فرکانس وشیر سه راهی نوع میکس جهت کنترل دبی کویل میباشد.

۵)ایرواشر مجهز به سیستم مبدل فرکانس وشیر سه راهی نوع میکس جهت کنترل دبی کویل میباشد.

۶)عایقکاری کانال های مربوط به هواساز از انواع الاستومری سلول بسته خواهد بود.

۷)اتاقک هواسازها دارای دریچه بسمت فضای آزاد باسطح حداقل ۳ مترمربع میباشد.

پیمانکار موظف است قبل از اجرا کلیه نقشه های اجرائی را بررسی و در صورت عدم تطابق نقشه با جزیئات و وضع موجود به کارفرما اعلام نماید.